



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA - GRUPO II (2022)

DATA DE PREÇO: DEZ/2020 - NÃO DESONERADO - DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 16/01/2021

ENDEREÇO: RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTÔNIO MAMMÍRIO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA EUPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA HEGVALI SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, VILA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

ÁREA (m²) = 9.968,92

C.U.B. (R\$/m²) = 65,20

ENC. SOCIAIS = 115,81%

B.D.I. = 20,70%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
I CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA - GRUPO II (2022)								
I.I RUA MANOEL JOÃO FILHO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	152,18	17,02	20,54	3.125,78
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	300,88	9,21	11,12	3.345,79
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	1.725,56	48,68	58,76	101.393,91
Subtotal								107.865,48
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	1.725,56	0,44	0,53	914,55
2.2	83693	SINAPI	Calçada em meio-fio	m²	104,02	3,38	4,08	424,40
2.3	05.201.00	DER PB	Placa indicativa da obra	m²	6,00	223,49	289,75	1.518,50
Subtotal								2.957,45
Valor da obra I.I com BDI								110.822,93
I.II RUA PAULO BATISTA - TRECHO 01								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	48,80	17,02	20,54	1.002,35
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	40,70	9,21	11,12	452,58
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	324,80	48,68	58,76	19.085,25
Subtotal								20.540,18
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	324,80	0,44	0,53	172,14
2.2	83693	SINAPI	Calçada em meio-fio	m²	20,30	3,38	4,08	82,82
Subtotal								254,96
Valor da obra I.II com BDI								20.795,14
I.III RUA PAULO BATISTA - TRECHO 02								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	281,40	17,02	20,54	5.778,96
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	9,21	11,12	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	843,60	48,68	58,76	49.569,94
Subtotal								55.348,90
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	843,60	0,44	0,53	447,11
2.2	83693	SINAPI	Calçada em meio-fio	m²	60,80	3,38	4,08	248,06
Subtotal								695,17
Valor da obra I.III com BDI								56.044,07
I.IV RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	208,40	17,02	20,54	4.260,54
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	9,21	11,12	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	588,00	48,68	58,76	34.550,88
Subtotal								38.831,42
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	588,00	0,44	0,53	311,64
2.2	83693	SINAPI	Calçada em meio-fio	m²	49,00	3,38	4,08	199,92
Subtotal								511,56
Valor da obra I.IV com BDI								39.342,98
I.V RUA DUQUE DE CAXIAS								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	301,19	17,02	20,54	6.185,44
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	9,21	11,12	-

1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	788,34	48,68	58,76	46.322,85
Subtotal								52.509,30
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	788,34	0,44	0,53	417,82
2.2	83693	SINAPI	Calçada em meio-fio	m²	64,62	3,38	4,08	263,65
Subtotal								681,47
Valor da obra LV com BDI								53.190,77
I.VI VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	58,25	17,02	20,54	2.038,60
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m		9,21	11,12	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	319,70	48,68	58,76	18.785,57
Subtotal								20.824,17
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	319,70	0,44	0,53	169,44
2.2	83693	SINAPI	Calçada em meio-fio	m²	23,00	3,38	4,08	83,84
Subtotal								263,28
Valor da obra LVI com BDI								21.087,45
I.VII RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	223,50	17,02	20,54	4.592,74
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	9,21	11,12	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	912,90	48,68	58,76	53.642,00
Subtotal								58.234,74
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	912,90	0,44	0,53	483,84
2.2	83693	SINAPI	Calçada em meio-fio	m²	53,70	3,38	4,08	219,10
Subtotal								702,94
Valor da obra LVII com BDI								58.937,68
I.VIII RUA 06 DE JUNHO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	212,30	17,02	20,54	4.360,64
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	9,21	11,12	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	1.283,85	48,68	58,76	75.439,03
Subtotal								79.799,67
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	1.283,85	0,44	0,53	680,44
2.2	83693	SINAPI	Calçada em meio-fio	m²	45,33	3,38	4,08	184,95
Subtotal								865,39
Valor da obra LVIII com BDI								80.665,06
I.IX RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	58,07	17,02	20,54	1.151,68
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	35,65	9,21	11,12	407,55
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	299,75	48,68	58,76	17.613,31
Subtotal								19.172,54
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	299,75	0,44	0,53	168,87
2.2	83693	SINAPI	Calçada em meio-fio	m²	21,35	3,38	4,08	87,11
Subtotal								245,98
Valor da obra LIX com BDI								19.418,52
I.X RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	12,60	17,02	20,54	258,80
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	54,40	9,21	11,12	838,53
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	267,88	48,68	58,76	15.739,45
Subtotal								16.836,78
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	267,88	0,44	0,53	141,97
2.2	83693	SINAPI	Calçada em meio-fio	m²	22,70	3,38	4,08	82,62
Subtotal								234,59
Valor da obra LX com BDI								17.171,37

I.XI RUA JOSÉ SÁBINO DE ARAÚJO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	104,80	17,02	20,54	2.154,65
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	9,21	11,12	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	257,84	48,68	58,76	15.738,28
Subtotal								17.892,93
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	267,84	0,44	0,53	141,96
2.2	83693	SINAPI	Calafateio em meio-fio	m²	23,50	3,38	4,08	85,88
Subtotal								227,84
Valor da obra I.XI com BDI								18.120,77
I.XII RUA JOSÉ LOPES GALVÃO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	71,10	17,02	20,54	1.460,39
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	9,21	11,12	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	164,50	48,68	58,76	8.868,02
Subtotal								11.126,41
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	164,50	0,44	0,53	87,19
2.2	83693	SINAPI	Calafateio em meio-fio	m²	16,45	3,38	4,08	67,12
Subtotal								154,31
Valor da obra I.XII com BDI								11.280,72
I.XIII RUA SEVERINO VALETIM DE AZEVEDO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	195,80	17,02	20,54	4.023,78
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	9,21	11,12	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	695,10	48,68	58,76	40.844,08
Subtotal								44.867,87
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	695,10	0,44	0,53	358,40
2.2	83693	SINAPI	Calafateio em meio-fio	m²	44,67	3,38	4,08	182,25
Subtotal								550,65
Valor da obra I.XIII com BDI								45.418,52
I.XIV RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 01								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	27,40	17,02	20,54	662,80
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	20,30	9,21	11,12	226,74
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	141,40	48,68	58,76	8.308,68
Subtotal								9.097,22
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	141,40	0,44	0,53	74,94
2.2	83693	SINAPI	Calafateio em meio-fio	m²	10,18	3,38	4,08	41,21
Subtotal								116,15
Valor da obra I.XIV com BDI								9.213,37
I.XV RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 02								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	72,20	17,02	20,54	1.482,99
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	25,60	9,21	11,12	284,67
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	288,42	48,68	58,76	16.947,58
Subtotal								18.715,22
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	288,42	0,44	0,53	162,85
2.2	83693	SINAPI	Calafateio em meio-fio	m²	20,90	3,38	4,08	85,27
Subtotal								238,13
Valor da obra I.XV com BDI								18.953,35
I.XVI RUA ANTÔNIO MAXIMÍLIO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	107,35	17,02	20,54	2.204,97
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	9,21	11,12	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	432,90	48,68	58,76	25.437,20
Subtotal								27.642,17

2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	432,80	0,44	0,53	229,44
2.2	83693	SINAPI	Calafateamento em meio-fio	m²	20,45	3,38	4,08	83,44
				Subtotal				312,88
Valor da obra LXVI com BDI								27.955,05
LXVII RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 01								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	88,10	17,02	20,54	1.873,88
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	9,21	11,12	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	310,80	48,68	58,76	18.262,61
				Subtotal				20.236,50
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	310,80	0,44	0,53	164,72
2.2	83693	SINAPI	Calafateamento em meio-fio	m²	22,20	3,38	4,08	90,58
				Subtotal				255,30
Valor da obra LXVII com BDI								20.491,80
LXVIII RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 02								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	64,30	17,02	20,54	1.731,52
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	5,50	9,21	11,12	61,16
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	263,90	48,68	58,76	15.506,76
				Subtotal				17.299,44
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	263,90	0,44	0,53	139,87
2.2	83693	SINAPI	Calafateamento em meio-fio	m²	18,65	3,38	4,08	76,91
				Subtotal				216,78
Valor da obra LXVIII com BDI								17.516,22
LXIX RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 03								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	28,60	17,02	20,54	587,44
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	9,21	11,12	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	49,70	48,68	58,76	2.920,37
				Subtotal				3.507,81
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	49,70	0,44	0,53	26,34
2.2	83693	SINAPI	Calafateamento em meio-fio	m²	3,55	3,38	4,08	14,48
				Subtotal				40,82
Valor da obra LXIX com BDI								3.548,63
Valor Total das Obras LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII e LXIX								849.985,38

Preços unitários referentes aos valores do SINAPI de dezembro de 2020 e composições a partir das componentes do SINAPI de dezembro de 2020

Nova Fribre/PB, quinta-feira, 14 de julho de 2022

Responsável Técnico: Daniel Alcides de Lira Dantas
Engenheiro Civil - CREA: 181345027-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA - GRUPO II (2022)

DATA DE PREÇO: DEZ/2020 - NÃO DESONERADO - DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 16/01/2021

C.U.B (R\$/m²) = 85,20

ENDEREÇO: RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES

ENC. SOCIAS = 115,81%

GALVÃO, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO,

RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MÁRIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO E VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ E RUA

MANOEL COSTA SOBRINHO

B.D.L = 20,70%

PRÓPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

ORÇAMENTO RESUMO

OBRA	NOME DA RUA	ÁREA (m²)	PREÇO (R\$)
I	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA - GRUPO II (2022)	9.968,92	R\$ 649.985,38
I.I	RUA MANOEL JOÃO FILHO	1.725,56	R\$ 110.822,93
I.II	RUA PAULO BATISTA - TRECHO 01	324,80	R\$ 20.795,14
I.III	RUA PAULO BATISTA - TRECHO 02	843,60	R\$ 56.045,07
I.IV	RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	588,00	R\$ 39.342,88
I.V	RUA DUQUE DE CAXIAS	788,34	R\$ 53.160,77
I.VI	VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ	319,70	R\$ 21.087,45
I.VII	RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO	912,90	R\$ 58.937,66
I.VIII	RUA 06 DE JUNHO	1.283,85	R\$ 80.665,06
I.IX	RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA	289,75	R\$ 19.418,52
I.X	RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO	267,86	R\$ 17.171,37
I.XI	RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO	257,84	R\$ 18.130,77
I.XII	RUA JOSÉ LOPES GALVÃO	184,50	R\$ 11.280,72
I.XIII	RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO	695,10	R\$ 45.418,52
I.XIV	RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 01	141,40	R\$ 9.213,35
I.XV	RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 02	288,42	R\$ 18.953,35
I.XVI	RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO	432,90	R\$ 27.955,05
I.XVII	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 01	310,80	R\$ 20.491,80
I.XVIII	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 02	263,90	R\$ 17.516,22
I.XVIII	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 03	49,70	R\$ 3.546,63

Nova Floresta/PB, quinta-feira, 14 de julho de 2022

Responsável Técnico: Daniel Alcides da Lira Dantas
Engenheiro Civil - CREA: 161345027-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB

OBRAS:

OBRAS: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA - GRUPO II (2022)

ENC. SOCIAIS
115,81%

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB

LOCAL:

ZONA URBANA - DIVERSAS RUAS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

FONTE	TIPO	CÓDIGO	INSUMOS / COMPOSIÇÕES	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
-------	------	--------	-----------------------	-------	---------	----------------	-------------

II	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA - GRUPO II (2022)						
----	--	--	--	--	--	--	--

1.1	Tipo	Baseada C3097/SEINFRA A	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
SINAPI	Composição	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,1500	R\$ 19,02	R\$ 2,85
SINAPI	Composição	88316	Servente com encargos complementares	h	0,3000	R\$ 14,98	R\$ 4,49
SEINFRA	Insumo	12520	Meio-fio granítico	m	1,0000	R\$ 8,25	R\$ 8,25
SINAPI	Composição	88630	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo mecânico com batoneira	m³	0,00070	R\$ 338,45	R\$ 0,24
SINAPI	Composição	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	0,02000	R\$ 59,26	R\$ 1,19
Subtotal							R\$ 17,02

1.2	Tipo	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	m	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
SINAPI	Composição	88628	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo mecânico com betoneira	m³	0,0010	R\$ 399,54	R\$ 0,40
SINAPI	Composição	88316	Servente com encargos complementares	h	0,3600	R\$ 14,98	R\$ 5,39
SINAPI	Composição	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,1800	R\$ 19,02	R\$ 3,42
Subtotal							R\$ 9,21

2.1	Tipo	Composição Baseada 84523 GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	m	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
SINAPI	Composição	93596	Transporte comercial com caminhão basculante 10 m³, rodovia pavimentada	TxKm	0,0626	R\$ 0,36	R\$ 0,02
SINAPI	Composição	88316	Servente com encargos complementares	h	0,0278	R\$ 14,98	R\$ 0,42
Subtotal							R\$ 0,44

Preços unitários referentes aos valores do SINAPI de dezembro de 2020 e composições a partir dos componentes do SINAPI de dezembro de 2020

Nova Floresta/ PB, quinta-feira, 14 de julho de 2022

Responsável Técnico.: Daniel Alcides de Lira Dantas
Engenheiro Civil - CREA.: 161345027-3

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA Obra: Construção do Pavimento em Paralelepípedos de Diferentes Ruas do Município de Nova Floresta - Grupo II (2022) Município: Nova Floresta-PE Endereços: Zona Urbana, Chanceler Rues		PLACA DA OBRA	PARALELELOGRAMO	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS		1	2	3	4	5	6	7
Nº EVENTO	TÍTULO DOS EVENTOS	INFORME ABAIXO O NÚMERO DO PERÍODO EM QUE OS EVENTOS SERÃO CONCLUÍDOS (MEDIÇÃO POR EVENTOS)						
1	RUA MANOEL JOÃO FILHO	1	1	1				
2	RUA PAULO BATISTA-TRECHO 01		1	1				
3	RUA PAULO BATISTA-TRECHO 02		2	2				
4	RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO		2	2				
5	RUA DUQUE DE CAXIAS		2	2				
6	WILA ANTONIO CORDERIO GALVAO		3	3				
7	RUA FRANCISCO LOPES GALVAO		3	3				
8	RUA 6 DE JUNHO		3	3				
9	RUA ELIDIO GOMES DA SILVA		4	4				
10	RUA JHEOVAN SABINO DE ARAUJO		4	4				
11	RUA JOSE SABINO DE ARAUJO		4	4				
12	RUA JOSE LOPES GALVAO		4	4				
13	RUA REVERENDO VALENTIM DE AZEVEDO		4	4				
14	RUA ALFREDO LOPES GALVAO - TRECHO 01		4	4				
15	RUA ALFREDO LOPES GALVAO - TRECHO 02		4	4				
16	RUA ANTONIO MAXIMIANO		4	4				
17	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 01		1	1				
18	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 02		1	1				
19	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 03		1	1				

CRONOGRAMA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
PARCELA	R\$ 173.174,72	R\$ 149.576,93	R\$ 169.590,19	R\$ 167.641,65
	29,64%	27,85%	34,72%	28,78%
	2.674,76 m²	2.218,84 m²	2.518,45 m²	2.557,77 m²
ACUMULADO	R\$ 173.174,72	R\$ 321.753,54	R\$ 482.443,73	R\$ 649.985,38
	26,04%	49,56%	74,22%	100,00%
	2.674,76 m²	4.894,70 m²	7.411,15 m²	9.968,92 m²

Nova Floresta-
PE, quinze de maio, 14 de Junho de 2022

Recep. Tecnica: Daniel Alencar de Lima Santos - Eng. Civil - CREA 1813450273

PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI

DETALHAMENTO DO BDI

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,01
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL		
1.2	VIAGENS		
1.3	OUTROS		
2	IMPOSTOS E TAXAS	5,65	
2.1	ISS	2,00	
2.2	PIS	0,65	
2.3	Cofins	3,00	
3	TAXA DE RISCO		0,96
3.1	SEGURO		0,20
3.2	RISCO		0,56
3.2	GARANTIA		0,20
4	DESPESAS FINANCEIRAS		1,11
5	LUCRO		7,30
	BDI - CALCULADO		20,70

BDI (CALCULADO): 20,70

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.

BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU