

			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB					
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA - GRUPO II (2022)						AREA (m²) =	10.426,91	
DATA DE PREÇO: DEZ/2020 - NÃO DESONERADO - DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 16/01/2021						C.U.B. (R\$/m²) =	61,15	
ENDEREÇO: RUA 06 DE JUNHO, RUA ALFREDO LOPES GALVÃO, RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA JHEOVAH SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RUA PAULO BATISTA DANTAS, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO						ENC. SOCIAIS=	115,81%	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB						B.D.I. =	20,70%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
------	--------	-------	------------------------	-----	--------	-------------	-------------	-------------

I CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA - GRUPO II (2022)

I.I RUA MANOEL JOÃO FILHO

1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	264,60	-	18,20	4.815,72
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	116,31	-	10,74	1.249,17
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	1.701,92		55,47	94.405,50
Subtotal								100.470,39

2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	1.701,92	-	0,46	782,88
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	111,36	-	3,73	415,37
2.3	06.201.00	DER PB	Placa indicativa da obra	m²	6,00	-	203,40	1.220,40
Subtotal								2.418,65

Valor da obra I.I com BDI								102.889,04
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

I.II RUA PAULO BATISTA - TRECHO 01

1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	44,75	-	18,20	814,45
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	40,65	-	10,74	436,58
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	340,80	-	55,47	18.904,18
Subtotal								20.155,21

2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	340,80	-	0,46	156,77
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	20,30	-	3,73	75,72
Subtotal								232,49

Valor da obra I.II com BDI								20.387,70
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

I.III RUA PAULO BATISTA - TRECHO 02

1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	295,74	-	18,20	5.382,47
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	-	10,74	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	886,62		55,47	49.180,81
Subtotal								54.563,28

2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	886,62	-	0,46	407,85
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	64,39	-	3,73	240,17
Subtotal								648,02

Valor da obra I.III com BDI								55.211,30
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

I.IV RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO

1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	208,40	-	18,20	3.792,88
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	-	10,74	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	588,00		55,47	32.616,36
Subtotal								36.409,24

2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	588,00	-	0,46	270,48
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	49,00	-	3,73	182,77
Subtotal								453,25

Valor da obra I.IV com BDI								36.862,49
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

I.V RUA DUQUE DE CAXIAS

1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	324,10	-	18,20	5.898,62
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	-	10,74	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	997,10		55,47	55.309,14
Subtotal								61.207,76

2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	997,10	-	0,46	458,67
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	77,95	-	3,73	290,75
Subtotal								749,42
Valor da obra I.V com BDI								61.957,18
I.VI VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	99,25	-	18,20	1.806,35
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m		-	10,74	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	319,70		55,47	17.733,76
Subtotal								19.540,11
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	319,70	-	0,46	147,06
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	23,00	-	3,73	85,79
Subtotal								232,85
Valor da obra I.VI com BDI								19.772,96
I.VII RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	223,60	-	18,20	4.069,52
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	-	10,74	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	912,90		55,47	50.638,56
Subtotal								54.708,08
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	912,90	-	0,46	419,93
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	53,70	-	3,73	200,30
Subtotal								620,23
Valor da obra I.VII com BDI								55.328,31
I.VIII RUA 06 DE JUNHO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	212,30	-	18,20	3.863,86
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	-	10,74	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	1.283,85		55,47	71.215,16
Subtotal								75.079,02
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	1.283,85	-	0,46	590,57
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	45,33	-	3,73	169,08
Subtotal								759,65
Valor da obra I.VIII com BDI								75.838,67
I.IX RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	56,07	-	18,20	1.020,47
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	36,65	-	10,74	393,62
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	299,75		55,47	16.627,13
Subtotal								18.041,22
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	299,75	-	0,46	137,89
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	21,35	-	3,73	79,64
Subtotal								217,53
Valor da obra I.IX com BDI								18.258,75
I.X RUA JHEOVAH SABINO DE ARAÚJO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	12,60	-	18,20	229,32
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	84,40	-	10,74	906,46
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	267,86		55,47	14.858,19
Subtotal								15.993,97
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	267,86	-	0,46	123,22
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	22,70	-	3,73	84,67
Subtotal								207,89
Valor da obra I.X com BDI								16.201,86
I.XI RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	104,90	-	18,20	1.909,18

1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	-	10,74	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	267,84		55,47	14.857,08
Subtotal								16.766,26
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	267,84	-	0,46	123,21
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	23,50	-	3,73	87,66
Subtotal								210,87
Valor da obra I.XI com BDI								16.977,13
I.XII RUA JOSÉ LOPES GALVÃO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	71,10	-	18,20	1.294,02
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	-	10,74	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	164,50		55,47	9.124,82
Subtotal								10.418,84
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	164,50	-	0,46	75,67
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	16,45	-	3,73	61,36
Subtotal								137,03
Valor da obra I.XII com BDI								10.555,87
I.XIII RUA SEVERINO VALETIM DE AZEVEDO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	195,90	-	18,20	3.565,38
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	-	10,74	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	695,10		55,47	38.557,20
Subtotal								42.122,58
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	695,10	-	0,46	319,75
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	44,67	-	3,73	166,62
Subtotal								486,37
Valor da obra I.XIII com BDI								42.608,95
I.XIV RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 01								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	27,40	-	18,20	498,68
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	20,30	-	10,74	218,02
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	141,40		55,47	7.843,46
Subtotal								8.560,16
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	141,40	-	0,46	65,04
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	10,10	-	3,73	37,67
Subtotal								102,71
Valor da obra I.XIV com BDI								8.662,87
I.XV RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 02								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	72,20	-	18,20	1.314,04
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	25,60	-	10,74	274,94
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	288,42		55,47	15.998,66
Subtotal								17.587,64
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	288,42	-	0,46	132,67
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	20,90	-	3,73	77,96
Subtotal								210,63
Valor da obra I.XV com BDI								17.798,27
I.XVI RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	107,35	-	18,20	1.953,77
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	-	10,74	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	432,90		55,47	24.012,96
Subtotal								25.966,73
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	432,90	-	0,46	199,13
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	20,45	-	3,73	76,28
Subtotal								275,41
Valor da obra I.XVI com BDI								26.242,14
I.XVII RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 01								

1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	100,10	-	18,20	1.821,82
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	-	10,74	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	324,80		55,47	18.016,66
Subtotal								19.838,48

2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	324,80	-	0,46	149,41
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	22,20	-	3,73	82,81
Subtotal								232,22

Valor da obra I.XVII com BDI							20.070,70
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

I.XVIII

RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 02

1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	84,30	-	18,20	1.534,26
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	4,30	-	10,74	46,18
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	259,70		55,47	14.405,56
Subtotal								15.986,00

2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	259,70	-	0,46	119,46
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	18,85	-	3,73	70,31
Subtotal								189,77

Valor da obra I.XVII com BDI							16.175,77
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

I.XIX

RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 03

1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	CPU	Baseada C3097	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	86,90	-	18,20	1.581,58
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-	-	10,74	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	253,75		55,47	14.075,51
Subtotal								15.657,09

2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	253,75	-	0,46	116,73
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	18,12	-	3,73	67,59
Subtotal								184,32

Valor da obra I.XIX com BDI							15.841,41
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

Valor Total das Obras I.I, I.II, I.III, I.IV, I.V, I.VI, I.VII, I.VIII, I.IX, I.X,I.XI,I.XII,I.XIII,I.XIV, I.XV, I.XVI, I.XVII, I.XVIII e I.XIX							637.641,37
---	--	--	--	--	--	--	------------

Preços unitários referentes aos valores do SINAPI de dezembro de 2020 e composições a partir dos componentes do SINAPI de dezembro de 2020

Nova Floresta/ PB, quinta-feira, 13 de abril de 2023

Responsável Técnico.: Daniel Alcides de Lira Dantas
Engenheiro Civil - CREA.: 161345027-3