

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA - GRUPO I (2022)

ÁREA (m²) = 10.319,84

DATA DE PREÇO: DEZ/2020 - NÃO DESONERADO - DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 16/01/2021

C.U.B. (R\$/m²) = 56,64

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO, RUA JOSÉ HINALDO BEZERRA, RUA FRANCISCO LOPES GALPÃO, RUA JOSÉ SIMÃO DE ANDRADE, RUA ANTÔNIO FAUSTINO, RUA MENÉSIO DANTAS E RUA JOÃO NILO DANTAS

ENC. SOCIAIS = 115,81%

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

B.D.I. = 20,70%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
I CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA - GRUPO I (2022)								
I.I RUA JOÃO NILO DANTAS								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	04.910.02	DER PB	Fornecimento e aplicação de meio-fio em pedra granítica	m	133,35		14,47	1.929,57
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-		10,01	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	613,05		52,88	32.418,08
Subtotal								34.347,65
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	613,05		0,47	288,13
2.2	83693	SINAPI	Caiçação em meio-fio	m²	28,55		3,67	104,78
Subtotal								392,91
Valor da obra I.I com BDI								34.740,56
I.II RUA PREFEITO MENÉSIO DANTAS								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	04.910.02	DER PB	Fornecimento e aplicação de meio-fio em pedra granítica	m	310,30		14,47	4.490,04
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	60,10		10,01	601,60
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	1.610,04		52,88	85.138,92
Subtotal								90.230,56
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	1.610,04		0,47	756,72
2.2	83693	SINAPI	Caiçação em meio-fio	m²	92,45		3,67	339,29
Subtotal								1.096,01
Valor da obra I.II com BDI								91.326,57
I.III RUA ANTÔNIO FAUSTINO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	04.910.02	SINAPI	Fornecimento e aplicação de meio-fio em pedra granítica	m	241,90		14,47	3.500,29
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	4,10		10,01	41,04
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	1.209,06		52,88	63.935,09
Subtotal								67.476,42
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	1.209,06		0,47	568,26
2.2	83693	SINAPI	Caiçação em meio-fio	m²	61,40		3,67	225,34
Subtotal								793,60
Valor da obra I.III com BDI								68.270,02
I.IV RUA JOSÉ SIMÃO DE ANDRADE								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	04.910.02	SINAPI	Fornecimento e aplicação de meio-fio em pedra granítica	m	243,50		14,47	3.523,45
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	4,10		10,01	41,04
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	1.166,40		52,88	61.679,23
Subtotal								65.243,72
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	1.166,40		0,47	548,21
2.2	83693	SINAPI	Caiçação em meio-fio	m²	61,80		3,67	226,81
Subtotal								775,02
Valor da obra I.IV com BDI								66.018,74
I.V RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO								
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	04.910.02	SINAPI	Fornecimento e aplicação de meio-fio em pedra granítica	m	76,20		14,47	1.102,61
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	-		10,01	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	286,45		52,88	15.147,48
Subtotal								16.250,09

2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	286,45		0,47	134,63
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	14,32		3,67	52,55
					Subtotal			187,18

Valor da obra I.V com BDI								16.437,27
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

I.VI	RUA JOSÉ HINALDO BEZERRA							
-------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	04.910.02	SINAPI	Fornecimento e aplicação de meio-fio em pedra granítica	m	220,85		14,47	3.195,70
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	149,15		10,01	1.492,99
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	1.828,53		52,88	96.692,67
					Subtotal			101.381,36

2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	1.828,53		0,47	859,41
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	92,35		3,67	338,92
					Subtotal			1.198,33

Valor da obra I.VI com BDI								102.579,69
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

I.VII	RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO							
--------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	04.910.02	SINAPI	Fornecimento e aplicação de meio-fio em pedra granítica	m	484,45		14,47	7.009,99
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m	39,00		10,01	390,39
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	2.543,56		52,88	134.503,45
					Subtotal			141.903,83

2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	2.543,56		0,47	1.195,47
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	120,02		3,67	440,47
2.3	06.201.00	SINAPI	Placa indicativa da obra	m²	6,00		242,78	1.456,68
					Subtotal			3.092,62

Valor da obra I.VII com BDI								144.996,45
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

I.VIII	RUA ANTÔNIO ANDRÉ DOS SANTOS							
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	04.910.02	SINAPI	Fornecimento e aplicação de meio-fio em pedra granítica	m	227,75		14,47	3.295,54
1.2	CPU		Remoção e reposição de meio-fio	m			10,01	-
1.3	02.702.00	DER PB	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	1.062,75		52,88	56.198,22
					Subtotal			59.493,76

2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
2.1	CPU		Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	1.062,75		0,47	499,49
2.2	83693	SINAPI	Caiação em meio-fio	m²	54,50		3,67	200,02
					Subtotal			699,51

Valor da obra I.VIII com BDI								60.193,27
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Valor Total das Obras I.I, I.II, I.III, I.IV, I.V, I.VI, I.VII e I.VIII								584.562,57
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Preços unitários referentes aos valores do SINAPI de dezembro de 2020 e composições a partir dos componentes do SINAPI de dezembro de 2020

Nova Floresta/ PB, terça-feira, 13 de dezembro de 2022

Responsável Técnico.: Daniel Alcides de Lira Dantas
Engenheiro Civil - CREA.: 161345027-3


João Isidoro de Azeiteiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0